HALVERA BYGGTIDEN
– snabbare inflyttning!

Lindbäcks monterar husen på plats som ett gigantiskt lego,
det går hisnande snabbt när del för del lyfts på plats.



BYGGSTART. Byggplatsen etableras och grundläggningen görs klar. Taket tillverkas på bottenplattan i lämpliga sektioner.



MONTERING AV FÖRSTA SEKTIONEN. Volymerna anländer till byggplatsen. Taket på den första sektionen lyfts bort och volymerna monteras direkt från lastbilarna. Taket lyfts på plats innan monteringen av nästa sektion påbörjas.

MONTERING AV FÖLJANDE SEKTIONER. Monteringen av volymer fortsätter sektionsvis. Efterhand som sektionerna blir klara monteras byggställningar som förberedelse för kompletterande utvändiga arbeten.



KOMPLETTERANDE ARBETEN. Yttertaket läggs på. Hiss monteras. Kompletterande installationsarbeten utförs. Korridorer, trapphus etcetera görs klara. Fasaden färdigställs.

FÄRDIGSTÄLLANDE. Lister och liknande monteras invändigt. Utomhus monteras hängrännor, fasaddetaljer och balkonger. Yttermiljön färdigställs med plattsättning med mera.

KLART FÖR INFLYTTNING.

FÖRDELARNA MED LINDBÄCKS INNOVATIVA BYGGSYSTEM:

Snabbare montage – snabbare inflyttning.

Kortare byggtid på byggplats krymper kreditkostnader.

Minskad exponering för väder och yttre påverkan.

Vid optimala förutsättningar kan byggtiden halveras.

Vi erbjuder helhetsansvar – från projektering till nyckelfärdigt hus.